

MEMORIA DE CÁLCULO

OBRA: Recapeamento asfáltico em C.B.U.Q

LOCAIS: AV. VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA / RUA U / RUA T

MUNICÍPIO :		Abadia dos Dourados					DATA	09/06/2022									
RUA	DIMENSÕES DA SEÇÃO		LIMPEZA	RECAPEAMENTO EM CBUQ					DRENAGEM			SINALIZAÇÃO				RAMPA DE ACESSIBILIDADE	
	LARGURA TOTAL DA VIA	COMPRIMENTO TOTAL DA VIA		ÁREA PARA EXECUÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO	TRANSPORTE DA PINTURA DE LIGAÇÃO	ESPESSURA DA CAPA	CBUQ	TRANSPORTE DO CBUQ	METRAGEM DE GUIA DE MEIO FIO A CONSTRUIR	ÁREA PARA DEMOLIÇÃO DE SARJETA	METRAGEM DE SARJETA	METRAGEM DE LINHAS DE DEMARCAÇÃO	ÁREA LETRAS PARE	ÁREA LINHAS DE RETENÇÃO	ÁREA DA PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL		
	(m)	(m)		(m²)	(m²)	(T*km)	(m)	(m³)	(m³xkm)								
Avenida Voluntário da Pátria	8,81	353,27	3.112,31	2.900,35	725,09	0,03	87,01	8.701,00	215,16	207,41	682,12	117,76	0,00	0,00	0,00	2,00	
Rua U	8,66	53,47	463,05	430,97	107,74	0,03	12,93	1.293,00	54,84	32,08	106,93	17,82	3,48	3,20	0,98	1,00	
Rua T	6,59	9,38	61,81	56,19	14,05	0,03	1,69	169,00	0,00	5,63	18,75	0,00	1,74	1,60	0,49	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			3.637,17	3.387,51	846,88		101,63	10.163,00	270,00	245,12	807,80	135,58	5,22	4,80	1,47	3,00	

LARGURA DA SARJETA	M	0,30
--------------------	---	------

CONSIDERAÇÕES

TRANSPORTE PINTURA DE LIGAÇÃO(RR-2C) = Distância Média de Transporte do Mat. betuminoso até a obra	500,0	Km
C = consumo de material betuminoso em T/m2 de P. LIGAÇÃO	0,0005	T/m²
TRANSPORTE DO CBUQ = Distância Média de Transporte do CBUQ até a obra	100,0	Km

Eng. Régis Marra Batista Franco
CREA MG 81384 / D