












Usuário: ALBERTO CARDOSO VIEIRA
CPF: 048.222.826-19

Sair do Sistema 
29/11/2023 18:24 - v.3.9.8-b11289621

 Cadastramento	 Programas	 Propostas	 Execução
 Inf. Gerenciais	 Cadastros	 Acomp. e Fiscalização	 Prestação de Contas
 Administração	 TCE	 Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

▶ Convênio 939912/2022



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.593.111/0001-14 - MUNICIPIO DE ABADIA DOS DOURADOS

Voltar

Versão: 2 

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA	Quadro Resumo
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	--------	-----	-----	---------------

Dados Gerais

Eventos

Frentes de Obra

PO

PLQ

CFF

VOLTAR

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 9.553,26					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 3,00M X 1,50M	1,00	UN	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.497,96	—	2	MÊS 01	1,00	R\$ 1.497,96
1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	3,00	MES	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.606,48	—	2	MÊS 01	0,48	R\$ 577,04
								3	MÊS 02	2,19	R\$ 2.632,73
								4	MÊS 03	0,33	R\$ 396,71
1.3	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,	1,00	UN	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 459,22	—	2	MÊS 01	1,00	R\$ 459,22

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXA (DMT 28KM - MONTE CARMELO/MG)										
1.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	69,30	M	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.989,60	—	1	ÚNICA	69,30	R\$ 3.989,60
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					R\$ 11.351,52					
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1,00	UN	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 11.351,52	—	2	MÊS 01	0,16	R\$ 1.816,24
								3	MÊS 02	0,73	R\$ 8.286,61
								4	MÊS 03	0,11	R\$ 1.248,67
3	INFRAESTRUTURA					R\$ 44.641,44					
3.1	TUBULÃO ARMADO EM CONCRETO, COM MANILHA DE 800MM - PROFUNDIDADE DE 3,00 METROS	12,00	UN	3	INFRAESTRUTURA	R\$ 44.641,44	—	1	ÚNICA	12,00	R\$ 44.641,44
4	MESOESTRUTURA - VIGAS DE ENCABEÇAMENTO DOS TUBULÕES					R\$ 23.096,77					
4.1	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	23,55	M2	4	MESOESTRUTURA	R\$ 172,62	—	1	ÚNICA	23,55	R\$ 172,62
4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	23,55	M2	4	MESOESTRUTURA	R\$ 922,69	—	1	ÚNICA	23,55	R\$ 922,69
4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM	48,10	M2	4	MESOESTRUTURA	R\$ 5.334,77	—	1	ÚNICA	48,10	R\$ 5.334,77

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017										
4.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	111,60	KG	4	MESOESTRUTURA	R\$ 2.117,05	—	1	ÚNICA	111,60	R\$ 2.117,05
4.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	373,00	KG	4	MESOESTRUTURA	R\$ 4.789,32	—	1	ÚNICA	373,00	R\$ 4.789,32
4.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	11,78	M3	4	MESOESTRUTURA	R\$ 9.760,32	—	1	ÚNICA	11,78	R\$ 9.760,32
5	MESOESTRUTURA - PILARES					R\$ 29.045,58					
5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	103,76	M2	4	MESOESTRUTURA	R\$ 6.991,35	—	1	ÚNICA	103,76	R\$ 6.991,35
5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	119,70	KG	4	MESOESTRUTURA	R\$ 1.876,90	—	1	ÚNICA	119,70	R\$ 1.876,90
5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA	410,90	KG	4	MESOESTRUTURA	R\$ 4.528,12	—	1	ÚNICA	410,90	R\$ 4.528,12

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.										
5.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	12,97	M3	4	MESOESTRUTURA	R\$ 15.649,21	—	1	ÚNICA	12,97	R\$ 15.649,21
6	MESOESTRUTURA - CORTINAS					R\$ 80.465,06					
6.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	369,90	M2	4	MESOESTRUTURA	R\$ 16.101,75	—	1	ÚNICA	369,90	R\$ 16.101,75
6.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	92,48	M3	4	MESOESTRUTURA	R\$ 64.363,31	—	1	ÚNICA	92,48	R\$ 64.363,31
7	SUPERESTRUTURA - VIGAS DE ENCABEÇAMENTO					R\$ 36.534,63					
7.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	102,14	M2	5	SUPERESTRUTURA	R\$ 11.328,35	—	1	ÚNICA	102,14	R\$ 11.328,35
7.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	251,90	KG	5	SUPERESTRUTURA	R\$ 3.949,79	—	1	ÚNICA	251,90	R\$ 3.949,79

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
7.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	403,80	KG	5	SUPERESTRUTURA	R\$ 4.449,88	—	1	ÚNICA	403,80	R\$ 4.449,88
7.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	17,71	M3	5	SUPERESTRUTURA	R\$ 10.779,90	—	1	ÚNICA	17,71	R\$ 10.779,90
7.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	17,71	M3	5	SUPERESTRUTURA	R\$ 6.026,71	—	1	ÚNICA	17,71	R\$ 6.026,71
8	SUPERESTRUTURA - VIGAS INTERMEDIÁRIAS					R\$ 33.385,07					
8.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	80,78	M2	5	SUPERESTRUTURA	R\$ 20.339,60	—	1	ÚNICA	80,78	R\$ 20.339,60
8.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	106,00	KG	5	SUPERESTRUTURA	R\$ 1.765,96	—	1	ÚNICA	106,00	R\$ 1.765,96
8.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE	583,50	KG	5	SUPERESTRUTURA	R\$ 6.430,17	—	1	ÚNICA	583,50	R\$ 6.430,17

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
8.4	12,5 MM - MONTAGEM CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	5,11	M3	5	SUPERESTRUTURA	R\$ 3.110,41	—	1	ÚNICA	5,11	R\$ 3.110,41
8.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	5,11	M3	5	SUPERESTRUTURA	R\$ 1.738,93	—	1	ÚNICA	5,11	R\$ 1.738,93
9	TABULEIRO					R\$ 19.492,90					
9.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	55,92	M2	6	TABULEIRO	R\$ 5.041,75	—	1	ÚNICA	55,92	R\$ 5.041,75
9.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	479,40	KG	6	TABULEIRO	R\$ 6.764,33	—	1	ÚNICA	479,40	R\$ 6.764,33
9.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	8,10	M3	6	TABULEIRO	R\$ 4.930,39	—	1	ÚNICA	8,10	R\$ 4.930,39
9.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	8,10	M3	6	TABULEIRO	R\$ 2.756,43	—	1	ÚNICA	8,10	R\$ 2.756,43
10	DIVERSOS					R\$ 16.560,49					
10.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE	27,78	M	7	DIVERSOS	R\$ 16.560,49	—	1	ÚNICA	27,78	R\$ 16.560,49

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 PS										
11	ATERRO DO ENCABEÇAMENTO					R\$ 12.417,86					
11.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	364,77	M3	8	TERRAPLANAGEM	R\$ 5.606,51	—	1	ÚNICA	364,77	R\$ 5.606,51
11.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	1.860,3	TXKM	8	TERRAPLANAGEM	R\$ 3.218,37	—	1	ÚNICA	1.860,3	R\$ 3.218,37
11.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	364,77	M3	8	TERRAPLANAGEM	R\$ 3.592,98	—	1	ÚNICA	364,77	R\$ 3.592,98
12	SERVIÇOS FINAIS					R\$ 459,22					
12.1	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXA (DMT 28KM - MONTE CARMELO/MG)	1,00	UN	9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 459,22	—	4	MÊS 03	1,00	R\$ 459,22

