

29:57

Acesso à Informação



Usuário: ALBERTO CARDOSO VIEIRA

CPF: 048.222.826-19

Sair do Sistema

13/12/2023 16:37 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

## Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Convênio 939665/2022



## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.593.111/0001-14 - MUNICIPIO DE ABADIA DOS DOURADOS

Voltar

Versão: 3

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA	Quadro Resumo
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	--------	-----	-----	---------------

Dados Gerais

Eventos

Frentes de Obra

PO





PLQ







CFF






VOLTAR





## Planilha Orçamentária




Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	—	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 3.465,32	
1.1	Composição - COMP001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 3,00M X 1,50M	1,00	UN	R\$ 1.239,83	R\$ 1.239,83	20,82 %	R\$ 1.497,96	R\$ 1.497,96	
1.2	Composição - COMP017	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXA (DMT 102KM -	1,00	UN	R\$ 772,64	R\$ 772,64	20,82 %	R\$ 933,50	R\$ 933,50	
Total:									R\$ 431.622,28	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	





Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			PATROCÍNIO(MG) - 28,58%								
1.3		SINAPI - 10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILI	0,86	MES	R\$ 995,00	R\$ 995,00	20,82 %	R\$ 1.202,16	R\$ 1.033,86	
2	—		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>							R\$ 7.606,06	
2.1		Composição - COMP016	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1,00	UN	R\$ 6.295,36	R\$ 6.295,36	20,82 %	R\$ 7.606,05	R\$ 7.606,06	
3	—		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>							R\$ 235.187,44	
3.1		Outros - RO-43333	Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores, arbustos e vegetação rasteira. (execução na espessura de até 30cm, incluindo remanejamento para fora da linha de offsets e acerto do material)	1.900,34	M2	R\$ 0,46	R\$ 0,46	20,82 %	R\$ 0,56	R\$ 1.064,19	
3.2		SINAPI - 100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	356,31	M3	R\$ 8,17	R\$ 8,17	20,82 %	R\$ 9,87	R\$ 3.516,78	
3.3		SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	2.066,62	M3XKM	R\$ 2,13	R\$ 2,13	20,82 %	R\$ 2,57	R\$ 5.311,21	
<b>Total:</b>										<b>R\$ 431.622,28</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>										<b>R\$ 0,00</b>	



Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020								
3.4		SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	1.461,80	M2	R\$ 2,53	R\$ 2,53	20,82 %	R\$ 3,06	R\$ 4.473,11	
3.5		Outros - RO-41087	Escavação e carga de material de jazida (inclusive expurgo e capeamento)	292,36	M3	R\$ 9,34	R\$ 9,34	20,82 %	R\$ 11,28	R\$ 3.297,82	
3.6		Cotação - COT096	CASCALHO	292,36	M3	R\$ 32,83	R\$ 32,83	20,82 %	R\$ 39,67	R\$ 11.597,92	
3.7		SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	9.428,61	M3XKM	R\$ 2,13	R\$ 2,13	20,82 %	R\$ 2,57	R\$ 24.231,53	
3.8		SINAPI - 101768	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	292,36	M3	R\$ 41,26	R\$ 41,26	20,82 %	R\$ 49,85	R\$ 14.574,15	
3.9		Outros - RO-51228	Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso,	1.374,09	M2	R\$ 3,81	R\$ 3,81	20,82 %	R\$ 4,60	R\$ 6.320,81	
Total:										R\$ 431.622,28	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			exclusive transporte do material betuminoso)								
3.10		Outros - RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	1.374,09	M2	R\$ 2,03	R\$ 2,03	20,82 %	R\$ 2,45	R\$ 3.366,52	
3.11		Outros - RO-41376	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km	953,07	TXKM	R\$ 0,74	R\$ 0,74	20,82 %	R\$ 0,89	R\$ 848,23	
3.12		SINAPI - 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	68,70	M3	R\$ 1.686,13	R\$ 1.686,13	20,82 %	R\$ 2.037,18	R\$ 139.954,27	
3.13		SINAPI - 95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	4.946,73	TXKM	R\$ 1,43	R\$ 1,43	20,82 %	R\$ 1,73	R\$ 8.557,84	
3.14		SINAPI - 93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	11.872,15	TXKM	R\$ 0,56	R\$ 0,56	20,82 %	R\$ 0,68	R\$ 8.073,06	
4	—		<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							R\$ 19.575,22	
Total:										R\$ 431.622,28	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
4.1		SINAPI - 94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	282,43	M	R\$ 57,37	R\$ 57,37	20,82 %	R\$ 69,31	R\$ 19.575,22	
5	—		<b>CALÇADAS E RAMPAS</b>							R\$ 21.923,85	
5.1		SINAPI - 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	21,96	M3	R\$ 788,07	R\$ 788,07	20,82 %	R\$ 952,15	R\$ 20.909,21	
5.2		Outros - ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	2,00	UN	R\$ 419,90	R\$ 419,90	20,82 %	R\$ 507,32	R\$ 1.014,64	
6	—		<b>REDE COLETORA DE ESGOTO</b>							R\$ 141.082,82	
6.1		SINAPI - 90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM	672,01	M3	R\$ 6,13	R\$ 5,82	24,52 %	R\$ 7,25	R\$ 4.872,08	
Total:										R\$ 431.622,28	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021								
6.2		SINAPI - 101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	503,09	M2	R\$ 3,00	R\$ 2,85	24,52 %	R\$ 3,55	R\$ 1.785,99	
6.3		SINAPI - 104086	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	628,87	M	R\$ 103,28	R\$ 98,12	24,52 %	R\$ 122,18	R\$ 76.835,34	
6.4		SINAPI - 93372	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	659,43	M3	R\$ 11,85	R\$ 11,26	24,52 %	R\$ 14,02	R\$ 9.245,21	
6.5		SINAPI - 97980	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	13,00	UN	R\$ 2.076,72	R\$ 1.972,88	24,52 %	R\$ 2.456,63	R\$ 31.936,19	
6.6		SINAPI - 11316	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T,	13,00	UN	R\$ 348,31	R\$ 330,89	24,52 %	R\$ 412,02	R\$ 5.356,26	
Total:										R\$ 431.622,28	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			REDONDO, TAMPA 500 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)								
6.7		Composição - COMP003	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A REDE COLETORA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25,00	UN	R\$ 373,71	R\$ 355,02	24,52 %	R\$ 442,07	R\$ 11.051,75	
<b>7</b>	<b>—</b>		<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>							R\$ 1.848,07	
7.1		SINAPI - 102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	20,70	M2	R\$ 25,50	R\$ 25,50	20,82 %	R\$ 30,81	R\$ 637,77	
7.2		SINAPI - 102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	3,20	M2	R\$ 44,83	R\$ 44,83	20,82 %	R\$ 54,16	R\$ 173,31	
7.3		Composição - COMP006	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L=25CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H=3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	1,00	UN	R\$ 441,57	R\$ 441,57	20,82 %	R\$ 533,50	R\$ 533,50	
<b>Total:</b>										<b>R\$ 431.622,28</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>										<b>R\$ 0,00</b>	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
7.4		Composição - COMP007	PLACA DUPLA, DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, 25X45CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H=3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	1,00	UN	R\$ 416,73	R\$ 416,73	20,82 %	R\$ 503,49	R\$ 503,49	
8	—		SERVIÇOS FINAIS							R\$ 933,50	
8.1		Composição - COMP018	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXA (DMT 102KM - PATROCÍNIO/MG) - 28,58%	1,00	UN	R\$ 772,64	R\$ 772,64	20,82 %	R\$ 933,50	R\$ 933,50	
Total:										R\$ 431.622,28	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	