

PLANTA GASES MED. TÉRREO

ESCALA 1/50

LEGENDA

- TUBULAÇÃO DE COBRE PARA OXIGENIO
- TUBULAÇÃO DE COBRE PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL
- TUBULAÇÃO DE COBRE PARA VÁCUO
- VÁLVULA DE SEÇÃO VER DETALHE
- PONTO DE OXIGÊNIO
- PONTO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL
- PONTO DE VÁCUO MEDICINAL
- PAINEIS DE ALARME VER DETALHE
- CONJUNTO DE VÁLVULAS DE ESFERA ACIMA DO FORRO

NOTAS

1 - TODAS AS MONTAGENS/INSTALAÇÕES DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS NBR 12.188 , NBR 13.730 , NBR 13.164 , NBR 11.906 E RDC 50

2 - TUBULAÇÃO EM COBRE B-75 CLASSE A, DIÂMETROS CONFORME INDICADOS.

3 - PRESSÃO DE TRABALHO DAS REDES O2 = 4,5 kgf/cm2, AR = 6,5 kgf/cm2

4 - TODAS AS SOLDAS DEVERÃO SER EXECUTADAS PELO PROCESSO DE BRASAGEM À PRATA.

5 - PARA LIMPEZA DE TUBULAÇÕES SEGUIR A NORMA NBR 12.188

6 - PARA PINTURA DE TUBULAÇÕES SEGUIR A NORMA NBR 12.188

7 - PARA TESTE DE ESTANQUEIDADE DAS REDES SEGUIR A NORMA NBR 12.188

8 - TUBULAÇÕES ACIMA DO FORRO E EMBUTIDAS NAS DESCIDAS

9 - CONFIRMAR A POSIÇÃO DO PAINEL DE ALARME JUNTO COM O CLIENTE NA OBRA.

10 - PARA PURGA DAS REDES SEGUIR A NORMA NBR 12.188

11 - TODAS AS ROSCAS DEVERÃO SER VEDADAS COM FITA TEFLON.

12 - AS VÁLVULAS DE SEÇÃO DEVERÃO SER TODAS PARA OXIGÊNIO (ESTERILIZADAS) E ESTAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONTRATANTE.

13 - CONFERIR MEDIDAS "IN LOCO"

14 - APÓS A EXECUÇÃO DO PROJETO, APRESENTAR O "AS BUILT" DA OBRA

15 - TODAS AS CURVAS DEVERÃO SER DE "RAIO LONGO"

16 - TODAS AS VÁLVULAS ESFERAS DEVERÃO SER BI-PARTIDAS COM ORELHAS PARA PORTA CADEADO.

LETRA	DATA	ALTERAÇÕES	VISTO:

CREA:

PREFEITURA:

DECLARAÇÕES:

DECLARO ESTAR CIENTE:

QUE A APROVAÇÃO DESTE PROJETO NÃO SIGNIFICA O RECONHECIMENTO DA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO QUE O HABITE—SE SÓ SERÁ FORNECIDO PARA:
—PROJETOS EXECUTADOS SEM MODIFICAÇÃO;
—QUE O IMÓVEL ESTEJA LIGADO À REDE DE ESGOTO E (VICE—VERSA);
—PLANTIO DE 01(UMA) ARVORE PARA CADA 12,00m (DOZE METROS DE PASSEIO);
—QUE DEVERÁ SER MANTIDA PARA FISCALIZAÇÃO NA OBRA UMA VIA DESTE DOCUMENTO E O RESPECTIVO ALVARÁ DE LICENÇA.

PROJETO GASES MEDICINAIS

HOSPITAL / MATERNIDADE

TÍTULO: **PROJETO DE GASES MEDICINAIS PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO HOSPITAL / MATERNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA ABADIA**

LOCAL: AVENIDA BENEDITO TEODORO DA SILVA, Nº 357
CENTRO - ABADIA DOS DOURADOS / MG

PROP.: HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA ABADIA

PROJETO Nº: ----------

ASSINATURAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DOS DOURADOS
CNPJ: 18.593.111/0001-14

HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA ABADIA
CNPJ: 18.593.111/0001-14

AUTOR PROJETO:

RODRIGO S. GONÇALVES
ENGENHEIRO MECÂNICO
CREA - 105.693/D-MG

FOLHA:	DESENHO:	DATA:
01 / 02	ESCALAS: INDICADAS	20/10/2021
		ARQ. CAD:

CONTEÚDO:
– PLANTA BAIXA GASES MED. PAV. TÉRREO

1:100

Arquivo:
Salvo em:

Tam. Folha: A0
Plotado em: